

Przedmiar przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeźnica Kolonia i Sypniewo

nr	opis robót	Jm	ilość	cena	wartość	
1	Wykonanie koryta na całej szerokości drogi w gruncie kat I- IV – 10cm	M2	5200,00			
2	Roboty ziemne wykonanie koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 3 km	M3	520,00			
3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	M2	5200,00			
4	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny separacyjnej o szerokości 4m	M2	5200,00			
5	Dolna warstwa nawierzchni – podbudowa z kruszywa łamanego – dolna warstwa o grubości 10 cm po zagęszczeniu	M2	5200,00			
6	Górna warstwa z kruszywa łamanego o grubości 5 cm po zagęszczeniu	M2	5200,00			
7	Plantowanie skarp i poboczy	mb	2600,00			

VAT 23%

Ogółem kwota